

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”

Kr.Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, Reģ.nr.40003201921, tālr./fakss 67916723, info@sia-bks.lv

Baložos

**Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu
cenu aptaujai Nr. BKS 2015/05/CA**

SIA “Baložu komunālā saimniecība” reģ. num. 40003201921, Krišjāņa Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128 (turpmāk-Pasūtītājs) uzaicina iesniegt cenu piedāvājumu:

1. Cenu aptaujas ID Nr. BKS 2015/04/CA
2. Iepirkuma priekšmets: Kanalizācijas sistēmas remontdarbi.
3. Līguma izpildes vieta: Baložu pilsētas administratīvā teritorija.
4. Līguma izpildes termiņš: 30 dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.
5. Garantija: trīs gadi no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas.
6. Darbu apjomi: norādīti tehniskajā specifikācijā- Pielikums Nr.1
7. Prasības piedāvājuma noformējumam: Piedāvājums jā sagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Piedāvājumam jābūt cauršūtām ar sanummurētām lappām.
8. Piedāvājumā iekļauj: Pretendenta pieteikumu, cenu piedāvājumu, komersanta reģistrācijas apliecību, būvkomersanta reģistrācijas apliecību, atbildīgā darbinieka būvprakses sertifikātu, trīs pierādījumus par līdzīgu vai lielāku būvobjektu (kanalizācijas sistēmu izbūvi) izbūvi vai remontdarbiem.
9. Piedāvājuma derīguma termiņš: 60dienas no iesniegšanas dienas.
10. Piedāvājumu iesniegšana: Piedāvājumi jāiesniedz Krišjāņa Barona iela 1, 3.st., Baloži, Ķekavas novads, LV-2128 līdz 2015.gada 9.martam pl.14.00.
11. Ar tehnisko specifikāciju un citu iepirkuma dokumentāciju var iepazīties Krišjāņa Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128 3.stāvā pie Haralda Ozoliņa, tel. 22844335.

Valdes priekšsēdētājs



Edgars Mencis

Iepirkums: Kanalizācijas sistēmas remontdarbi.
TĀME 1-kanalizācijas remontdarbiem Baložu pilsētā.

Nr.	Darbu nosaukums	Mērv.	Sk.	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu				
				Strādnieka laika norma (c/st.)	Strādnieka darba samaksas likme (EUR/st.)	Strādnieka darba alga (EUR)	Materiālu izmaksas par vienību, EUR	Mehānismi un nolietojums (EUR)	Kopā (EUR)	Darbietilpība (c/st.)	Darba alga (EUR)	Materiāli, EUR	Mehānismi un nolietojums (EUR)	Kopā (EUR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
OLAS/RĪGAS krustojums															
1	Sagatavošanas darbi														
1.1	Rakšanas atlauju saņemšana	kompl	1			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Satiksmes organizācija objekta būvniecības laikā	kompl	1			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Notekūdeņu pārsūkņošana, akas un trases skalošana	kompl	1			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	CCTV inspekcija	m	95.0			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Būvdarbi, montāžas darbi														
1	Seguma demontāža pēc nepieciešamības (līdz 45 m2)	kompl	1			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Būvbedres rakšana, šurfešana	m3	92.0			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Gruntsūdeņu līmeņa pazemināšanas sistēmas nodrošināšana	kompl	1.0			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Esošās skatakas D 1000 demontāža					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	Skatakas D 1000 izbūve H=4m un montāža ar pabērama un apbērama izveidi, nodrošinot atbilstošu grunts nespēju.	kompl	1.0			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	Pienākošo un aizejošo cauruļvadu PP OD 315 (līdz 20m) pārbūve un pievienojumu izveide pie D1000 akas	kompl	1.0			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	Cauruļvadu skalošana un CCTV inspekcija	m	95.0			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Labiekārtošanas darbi															

1.1	Būvbedres aizbēršana ar pievesto grunti, var tikt izmantota esošo, ja tiek nodrošināta atbilstoša nestspēja un filtrācija	m3	81.0					0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Drenējošā slāņa H=30cm izveide ar rupjgraudainu smilti (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn, līdz 45 m2)	kompl	1.0					0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Nesošā slāņa izveide H=25cm izbūve no minerālmateriālu maisījuma (frakcija 0-45 mm līdz 45 m2)	kompl	1.0					0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Asfāļseguma izbūve H=10cm (asfalts AC22 base, h-6 cm; asfalts AC11 surf, h-4cm līdz 45m2)	kompl	1.0					0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Izpildedokumentācija	obj	1.0					0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kopā:											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transporta izdevumi %:	0										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kopā:											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tranšējas rakšanas un caurulvadu pārbūves un seguma atjaunošanas darbu apjoms ir dots provizorisks un seguma atjaunošanas darbu apjoms ir dots provizorisks un Būvuzņēmējam savās izmaksās jāiekļauj visi iespējamie darbi, mehānismi un materiāli, lai sekmīgi izpildītu remontdarbus un nodotu Pasūtītājam

stādītāja

baudītāja