

IZZIŅU UN KLĀTPIELIEKAMO DOKUMENTU SARAKSTS

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI

1. Projekts izstrādāts saskaņā ar pastāvošiem LBN 223-15.
2. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5)
3. Ārēja sadzīves kanalizācija ieprojektēta no plastmasas kanalizācijas caurulēm Ø200 PP SN8 klase.
4. Kanalizācijas būvi sākt no trases zemākās vietas, iepriekš precizējot pievienošanās vietas atzīmi un esošo siltumtrases atzīmes.

DARBA ZĪMĒJUMU PAMATKOMPLEKTA SARAKSTS

Lapas N	Nosaukums	Piezīmes
1.	Vispārējie rādītāji.	
2.	Ģenerālpārns ar kanalizācijas tīkliem.	
3.	Sadzīves kanalizācijas garenprofils.	

Risinājumi atbilst paredzētajam lietošanas veidam, normatīvajiem aktiem, vietējas pašvaldības saistošajiem noteikumiem un saņemtajiem tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem. Veicamās izmaiņas neskar kopīpašuma domājamās daļas, funkcionāli ar visas būves ekspluatāciju saistītos inženierfīkļus (stāvvadus) un būves nesošās konstrukcijas un neietekmēs būves noturību.

Būvprojekta izstrādātājs
Aleksandrs Lukjančecs
sert. Nr.3-00048
2016.g.28.jūnijs

(datums)

(paraksts)

Apzīmējums	Nosaukums	Piezīmes
ŪK-IS	Specifikācija	uz 1 lapas

PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI

- K1

Projektējamie samniecības kanalizācijas tīkli
- Esošais v/spr. el. kabelis
- Esošais z/spr. el. kabelis
- Esošā sakaru kanalizācija
- Esošā gaisvadu līnija vai piekarkabelis
- Esošais sakaru kabelis
- Nedarbojošais sakaru kabelis
- Esošais ūdensvads
- Nedarbojošais ūdensvads
- Esošā sadzīves kanalizācija
- Nedarbojošā sadzīves kanalizācija
- Esošā lietus kanalizācija
- Esošais zemā spiediena gāzesvads
- Esošā siltumtrase
- ×

Demontejamā sadzīves kanalizācija

”dens Pro” SIA

Skolas ielā 21–215, Rīgā, LV-1010
fel./fax 67369702 e-mail: udenspro@metrolink.lv

Proj.vad.	A.Lukjaņecs		
BPDV	A.Lukjaņecs		
Inženieris	A.Lukjaņecs		
Datums	28.06.2016.		

Pasūtītājs:
SIA "Baložu komunālā saimniecība"
VRN 40003201921

Objekts:	Kanalizācijas tīklu pārbūve Rīgas un Medema ielas parkā, Baložos, ēkavas novads no Smiļšu ielas līdz Rīgas ielai.		
Rasītājs:	Vispārējā rādītāja.		Stadija
			Lapa
	AK	?	KT-1
			3